LEGENDA POTRUBIA

KANALIZAČNÉ HRDLOVÉ RÚRY - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA V STENE - PP HT RÚRY

LEGENDA

D1 DAŽĎOVÝ ZVOD 3,45 l/s - Ø100	VONKAJŠÍ POZINKOVANÝ DAŽĎOVÝ ZVOD
131,5 m^2 - 3,96 l/s	PRIETOK DAŽĎOVÝCH VÔD
	ODVOĎŇOVANÁ PLOCHA
	GRAVITAČNÉ ODVODNENIE

POZNÁMKY

Všetky kóty a rozmery PREMERAŤ NA STAVBE pred zahájením prác. Zvlášť preveriť polohy pripojenia technologických zariadení.
Montážne trasy potrubí koordinovať s profesiami VZT a EL.
Práce realizovať striktne podľa platných STN/EN noriem. Kanalizačné potrubia osadiť v požadovanom spáde (min. 2%).
Zhotoviteľ je POVINNÝ pred zakrytím vykonať tlakovú skúšku vody a skúšku tesnosti kanalizácie. O skúškach vyhotoviť PROTOKOL.
Rozvody TÚV a SV izolovať izoláciou typu TUBOLIT (alebo ekvivalentom) v normou požadovanej hrúbke.
Projektant nenesie zodpovednosť za funkčnosť systému v prípade, že montáž nebola vykonaná v súlade s touto PD, platnými
normami a technologickými postupmi výrobcu.