VYKUROVANIE

Názov stavby:	**Chata**
Miesto stavby:	**Bratislava, k.ú. Vrakuňa, Okr. Bratislava II.**
Parc. č.:	**866/52**
Zodpovedný projektant:	Ing. N. Jókay
Vypracoval:	Bc. Viktor Labovský
Dátum:	12/2025

1. TECHNICKÉ RIEŠENIE

Projekt je spracovaný na základe nasledovných predpisov:

- STN EN 12831,
- Projekčných podkladov výrobcov,
- Požiadaviek investora.

2. ENERGETICKÁ BILANCIA

Tepelné straty objektu vypočítané na základe STN 12831, pre exteriérovú teplotu -11°C.

VÝPOČTOVÝ VÝKON (TEPELNÁ STRATA) NA VYKUROVANIE	2,90 kW
TEPELNÝ VÝKON NA EL. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE	4,50 kW

3. KOTOLŇA

Predmetný objekt sa investor rozhodol nenapojiť na plynovod, preto je potreba tepla na vykurovanie zabezpečená elektrickým podlahovým vykurovaním doplnené o elektrické rebríkové telesá. Z toho dôvodu sa neosádza plynový kotol.

4. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

V objekte na 1. NP budú inštalované elektrické podlahové vyhrievacie fólie s výkonom 110W/m^2 (napr. typ Heatflow).

Podlahové vykurovanie bude regulované reguláciou (napr. priestorové termostaty Heatflow).

Teplotný tok podlahového vykurovania podľa podmienok výrobcu NESMIE presiahnuť 230 W/m^2!!!!

5. KONVEKČNÉ VYKUROVANIE

V miestnosti hygieny na 1. NP č. 1.3 bude osadené elektrické rebríkové vykurovacie teleso napr. typu KORADO LINEAR MAX-ERA. K vykurovaciemu telesu je potrebné doviesť el. napätie 230V/50Hz.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Po osadení vykurovania je potrebné jednotlivé zariadenia odskúšať podľa pokynu výrobcu. Pri jeho montáži je potrebné dodržať všeobecne záväzné predpisy BOZP a pokyny výrobcu.

Podrobnosti zapojenia vykurovania viď. projekt ELEKTRO.

Odporúčaný dodávateľ: Bimara, s.r.o., Rázusova 2, 949 01 Nitra, Telefón: 037/652 30 68 , Mobilný telefón: 0918 091 888, e-mail: marian.rac@pemas.sk

V Bratislave, 12/2025 Vypracoval: Bc. Viktor Labovský