Technická správa:

K projektovej dokumentácii zdravotechniky pre stavbu: OC POLUS, Vajnorská 100 Bratislava, investor: HOBOKEN SK s.r.o., 811 07 Bratislava, Kmeťovo námestie 2764/1

1. Úvod

Projekt zdravotechniky rieši zásobovanie obchodnej jednotky pitnou vodouz existujúceho vodovodu , odvedenie splaškových vôd do existujúcej kanalizácie.
Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechniky pre obchodnú jednotku, boli stavebné výkresy a požiadavky architekta a investora.

Predmetom riešenia projektu je vybudovanie vnútornej zdravotechniky pre obchodnú jednotku číslo G-1704 v OC POLUS.

2. Vodovod

2.1 Studená voda:

Napojenie vnútorného vodovodu je riešené na existujúci prívod pitnej vody v miestnosti 1.04. Existujúci prívod je dimenzie 40x6,7i vo výške +4,300.

Na potrubí studenej vody bude osadená hlavná uzatváracia súprava v zmysle STN EN 806, ktorá bude primárne slúžiť na odstavenie celého rozvodu v rámci prenajatého priestoru. Zostava armatúr pozostáva z guľového uzáveru, filtra mechanických nečistôt (sitový, pre ochranu citlivých technológií), vodomeru, spätnej klapky a guľového ventilu s vypúšťaním ktorý sa v prípade vypúšťania systému vyústi flexi hadicou do drezu. Od tohto uzáveru sa rozvod pitnej studenej vody (SV) vedie k jednotlivým odberným miestam a technologickým zariadeniam. Na rozvod studenej vody v prevádzke bude navrhnuté viacvrstvové plastové potrubie PEX-Al-PEX. Potrubný systém sa realizuje s použitím lisovaných (press) spojov. Potrubie musí byť po celej dĺžke opatrené tepelnou izoláciou s minimálnou hrúbkou podľa aktuálnej legislatívy.

2.2 Teplá voda:

Teplá voda pre potrebu objektu sa bude pripravovať v závesnom elektrickom zásobníkovom ohrievači ELIZ EURO 120, ktorý bude osadený na stene v miestnosti 1.04. Tým sa zabezpečí dodávka teplej vody. Na rozvod teplej vody k odberným miestam sa použije viacvrstvové plastové potrubie PEX-Al-PEX. Potrubie musí byť po celej dĺžke opatrené tepelnou izoláciou s minimálnou hrúbkou podľa aktuálne platnej legislatívy.

2.3 Výpočet potreby vody:

Výpočet je vykonaný na základe vyhlášky č.684/2006 MŽP SR podľa jednotlivých spotrebiteľov v objekte (31 miest na sedenie, 78 zákazníkov/deň a 2 zamestnanci):

Priemerná denná potreba ($Q_Δ$):
$Q_Δ = (78 \times 10) + (2 \times 45) = 870$ l/deň
Max. denná potreba (Q_m):
$Q_m = 870 \times 1,4 = 1218$ l/deň
Max. hodinová potreba (Q_h):
$Q_h = 1218 \times 1,8 \div 12 = 182,7$ l/h
Ročná potreba:
$Q_r = 0,87\ m^3 \times 365 = 317,55\ m^3$/rok

3 Kanalizácia:

2.1 Kanalizácia v objekte:

Odpadové vody z prevádzky budú odvádzané gravitačne dvoma samostatnými vetvami. Tieto vetvy sa zbiehajú a následne napájajú na existujúcu zvislú kanalizačnú stúpačku dimenzie DN 100.
Na vnútorné pripojovacie rozvody bude použité kanalizačné potrubie z PP materiálu alebo iný ekvivalent, spájané hrdlovými spojmi s gumovým tesnením. Potrubie bude ukladané s minimálnym pozdĺžnym sklonom 2,0% (20 mm na 1 meter dĺžky).

2.4 Produkcia odpadových vôd:

Produkcia splaškovej vody je zhodná s potrebou vody, t.j. $Q_{ww} = (78 \times 10) + (2 \times 45) =$ **870 l/deň**

4. Zariadovacie predmety:

Zriaďovacie predmety sú bežného typu a veľkosti. Všetky boli navrhované podľa príslušných, platných firemných podkladov. Presný typ zariaďovacích predmetov upresní investor/architekt pred realizáciou.

5. Vplyv stavby na životné prostredie:

S odpadmi, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní stavby, bude naložené v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a doplnení niektorých zákonov..
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ekologicky bezpečnú likvidáciu všetkých odpadov a ekologických škôd vzniknutých pri realizácii diela. So všetkými odpadmi sa bude zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch a príslušnými vyhláškami. S látkami, ktoré môžu za mimoriadnych situácií poškodiť ktorúkoľvek zo zložiek životného prostredia, sa bude zaobchádzať podľa ich charakteru a v súlade s ustanoveniami platných predpisov, aby ku škodám na životnom prostredí nedošlo.

Poznámka:

Pri realizácii jednotlivých častí zdravotno-technických inštalácií je potrebné dodržať príslušné technické normy a technologické predpisy výrobcov.
Projekt neručí za funkčnosť, správnosť a chod zariadení a systému, pokiaľ budú zmenené akékoľvek potrubia, zariadenia alebo nastavenia uvedené v projekte stavby, bez predchádzajúcej konzultácie s projektantom.
Dodávateľ stavby je povinný preštudovať celú projektovú dokumentáciu a v prípade zistenia nedostatkov, nezrovnalostí na ne upozorniť. Pred každým realizačným procesom preštudovať dotknuté a súvisiace časti PD. Dodávateľ musí dodržať platné vyhlášky a STN. Stavebné úpravy vykonávať podľa štandardných postupov a technologických predpisov vybraných stavebných prvkov.
Technická správa je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie.

V Bratislave, August 2026 Vypracoval: Ing. Viktor Labovský