LEGENDA POTRUBIA

🟧	KANALIZAČNÉ HRDLOVÉ RÚRY - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA V STENE - PP HT RÚRY
🟦	ROZVOD STUDENEJ VODY - POTRUBIE PE-X
🟥	ROZVOD TEPLEJ VODY - POTRUBIE PE-X
🟪	ROZVOD POŽIARNEJ VODY - POTRUBIE Z POZINKOVANÝCH RÚR
W	EXISTUJÚCI VODOVOD, BOD NAPOJENIA D50
K	EXISTUJÚCE ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, BOD NAPOJENIA D200

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV A ARMATÚR

WC	ZÁVESNÉ WC, INŠTALAČNÝ PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC SO ZABUDOVANOU SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU A ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU, S REDUKCIOU NA D 110
U	UMÝVADLO, INŠTALAČNÝ PRVOK PRE UMÝVADLO, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 40
D	KUCHYNSKÝ DREZ, INŠTALAČNÝ PRVOK PRE DREZ A DREZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 50
S	SPRCHOVÝ KÚT S NÁSTENNOU SPRCHOVOU JEDNOPÁKOVOU BATÉRIOU ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 50
B	BIDETOVÁ SÚPRAVA, S BATÉRIOU A SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 40
AP	BIDETOVÁ SÚPRAVA, S BATÉRIOU A SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 40
ZO	ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ ELIZ EURO 80 HORIZONTÁLNY (2kW) + EXPANZNÁ NÁDOBA OBJEM 8L
PO	PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ ESH 5 O-N Trend A+ (2kW)
H	HYDRANT S HADICOVÝM NAVIJÁKOM DN25 - 30m

POZNÁMKY

Všetky kóty a rozmery PREMERAŤ NA STAVBE pred zahájením prác. Zvlášť preveriť polohy pripojenia technologických zariadení.

Montážne trasy potrubí koordinovať s profesiami VZT a EL.

Práce realizovať striktne podľa platných STN/EN noriem. Kanalizačné potrubia osadiť v požadovanom spáde (min. 2%).

Zhotoviteľ je POVINNÝ pred zakrytím vykonať tlakovú skúšku vody a skúšku tesnosti kanalizácie. O skúškach vyhotoviť PROTOKOL.

Rozvody TÚV a SV izolovať izoláciou typu TUBOLIT (alebo ekvivalentom) v normou požadovanej hrúbke.

Projektant nenesie zodpovednosť za funkčnosť systému v prípade, že montáž nebola vykonaná v súlade s touto PD, platnými normami a technologickými postupmi výrobcu.