VYKUROVANIE

Názov stavby:	**Prístavba a rekonštrukcia chaty**
Miesto stavby:	**Košice-Sever, 040 01 Košice**
Stavebný objekt:	**Rekreačná chata Žľaby**
Parc. č.:	**5830/1 a 5831**
Zodpovedný projektant:	Ing. arch. Ivor Mečiar ArtD.
Vypracoval:	Ing. Viktor Labovský
Dátum:	06/2026

1. TECHNICKÉ RIEŠENIE

Projekt je spracovaný na základe nasledovných predpisov:

- STN EN 12831,
- Projekčných podkladov výrobcov,
- Požiadaviek investora.

2. ENERGETICKÁ BILANCIA

Tepelné straty objektu vypočítané na základe STN 12831, pre exteriérovú teplotu -13°C.

VÝPOČTOVÝ VÝKON (TEPELNÁ STRATA) NA VYKUROVANIE **3,9 kW**

	Ročná spotreba tepla				
VYKUROVANIE	**$Q_{roč\ ÚK}$=**	**5.65**	**MWh/rok**	**20.3**	**GJ/rok**
TV	**$Q_{roč\ TV}$=**	**3.44**	**MWh/rok**	**12.4**	**GJ/rok**
SPOLU	**$Q_{roč}$ =**	**9.09**	**MWh/rok**	**32.7**	**GJ/rok**

do
zd

4. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

V objekte na 1. NP a 2. NP budú inštalované elektrické podlahové vyhrievacie fólie s výkonom 110W/m^2 (napr. typ Heatflow).

Podlahové vykurovanie bude regulované reguláciou (napr. priestorové termostaty Heatflow).

Teplotný tok podlahového vykurovania podľa podmienok výrobcu NESMIE presiahnuť 230 W/m^2!!!

5. KONVEKČNÉ VYKUROVANIE

V miestnosti hygieny bude osadené elektrické rebríkové vykurovacie teleso napr. typu KORADO LINEAR MAX-ERA. K vykurovaciemu telesu je potrebné doviesť el. napätie 230V/50Hz. V miestnosti 1.02 je umiestený krb na tuhé palivo, z ktorej vývod je riešený cez vonkajší nerezový komín Schiedel Permeter 25, o priemere 160mm. Liatinová pecna tuhé palivo je umiestnená v pivnici v miestnosti 0.01 a bude slúžiť pre príležitostné temperovanie tohto priestoru. Spaliny z nej sú vedené rovnako cez samostatný nerezový komín rovnakého typu.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Po osadení vykurovania je potrebné jednotlivé zariadenia odskúšať podľa pokynu výrobcu. Pri jeho montáži je potrebné dodržať všeobecne záväzné predpisy BOZP a pokyny výrobcu.

V Bratislave, 06/2026 Vypracoval: Ing. Viktor Labovský