3 Kanalizácia:

2.1 Kanalizácia v objekte:

Odpadové vody z prevádzky budú odvádzané gravitačne dvoma samostatnými vetvami. Tieto vetvy sa zbiehajú a následne napájajú na existujúcu zvislú kanalizačnú stúpačku dimenzie DN 100.
Na vnútorné pripojovacie rozvody bude použité kanalizačné potrubie z PP materiálu alebo iný ekvivalent, spájané hrdlovými spojmi s gumovým tesnením. Potrubie bude ukladané s minimálnym pozdĺžnym sklonom 2,0% (20 mm na 1 meter dĺžky).

2.4 Produkcia odpadových vôd:

Produkcia splaškovej vody je zhodná s potrebou vody, t.j. $Q_{ww} = (78 \times 10) + (2 \times 45) =$ **870 l/deň**

4. Zariadovacie predmety:

Zriaďovacie predmety sú bežného typu a veľkosti. Všetky boli navrhované podľa príslušných, platných firemných podkladov. Presný typ zariaďovacích predmetov upresní investor/architekt pred realizáciou.

5. Vplyv stavby na životné prostredie:

S odpadmi, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní stavby, bude naložené v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a doplnení niektorých zákonov..
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ekologicky bezpečnú likvidáciu všetkých odpadov a ekologických škôd vzniknutých pri realizácii diela. So všetkými odpadmi sa bude zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch a príslušnými vyhláškami. S látkami, ktoré môžu za mimoriadnych situácií poškodiť ktorúkoľvek zo zložiek životného prostredia, sa bude zaobchádzať podľa ich charakteru a v súlade s ustanoveniami platných predpisov, aby ku škodám na životnom prostredí nedošlo.

Poznámka:

Pri realizácii jednotlivých častí zdravotno-technických inštalácií je potrebné dodržať príslušné technické normy a technologické predpisy výrobcov.
Projekt neručí za funkčnosť, správnosť a chod zariadení a systému, pokiaľ budú zmenené akékoľvek potrubia, zariadenia alebo nastavenia uvedené v projekte stavby, bez predchádzajúcej konzultácie s projektantom.
Dodávateľ stavby je povinný preštudovať celú projektovú dokumentáciu a v prípade zistenia nedostatkov, nezrovnalostí na ne upozorniť. Pred každým realizačným procesom preštudovať dotknuté a súvisiace časti PD. Dodávateľ musí dodržať platné vyhlášky a STN. Stavebné úpravy vykonávať podľa štandardných postupov a technologických predpisov vybraných stavebných prvkov.
Technická správa je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie.

V Bratislave, August 2026 Vypracoval: Ing. Viktor Labovský