LEGENDA POTRUBIA

━	KANALIZAČNÉ HRDLOVÉ RÚRY - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA V STENE - PP HT RÚRY
W	EXISTUJÚCI VODOVOD, BOD NAPOJENIA D50
K	EXISTUJÚCE ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, BOD NAPOJENIA D200

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV A ARMATÚR

WC	ZÁVESNÉ WC, INŠTALAČNÝ PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC SO ZABUDOVANOU SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU A ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU, S REDUKCIOU NA D 110
U	UMÝVADLO, INŠTALAČNÝ PRVOK PRE UMÝVADLO, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 40
D	KUCHYNSKÝ DREZ, INŠTALAČNÝ PRVOK PRE DREZ A DREZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 50
S	SPRCHOVÝ KÚT S NÁSTENNOU SPRCHOVOU JEDNOPÁKOVOU BATÉRIOU ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 50
B	BIDETOVÁ SÚPRAVA, S BATÉRIOU A SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 40
AP	BIDETOVÁ SÚPRAVA, S BATÉRIOU A SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 40
ZO	ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ ELIZ EURO 80 HORIZONTÁLNY (2kW)
PO	PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ ESH 5 O-N Trend A+ (2kW)
PP ▭	POŽIARNY PRESTUP

POZNÁMKY

Všetky kóty a rozmery PREMERAŤ NA STAVBE pred zahájením prác. Zvlášť preveriť polohy pripojenia technologických zariadení.
Montážne trasy potrubí koordinovať s profesiami VZT a EL.
Práce realizovať striktne podľa platných STN/EN noriem. Kanalizačné potrubia osadiť v požadovanom spáde (min. 2%).
Zhotoviteľ je POVINNÝ pred zakrytím vykonať tlakovú skúšku vody a skúšku tesnosti kanalizácie. O skúškach vyhotoviť PROTOKOL.
Rozvody TÚV a SV izolovať izoláciou typu TUBOLIT (alebo ekvivalentom) v normou požadovanej hrúbke.
Projektant nenesie zodpovednosť za funkčnosť systému v prípade, že montáž nebola vykonaná v súlade s touto PD, platnými
normami a technologickými postupmi výrobcu.