4.2. Armatúry a napojenie zariaďovacieho telesa

Napojenie doskového radiátora bude realizované zo steny pomocou **pripojovacej garnitúry – rohového H-kusu (pre radiátory typu VK – Ventil Kompakt)**.
Na radiátore bude osadená termostatická hlavica na strane ventilovej vložky a ručný odvzdušňovací ventil na najvyššom bode telesa.

5. Skúšky systému

Montážne práce musia byť ukončené predpísanými skúškami podľa **STN 06 0310**. O priebehu a výsledku skúšok musí byť spísaný úradný protokol.

Skúška tesnosti (Tlaková skúška):

Vykonáva sa pred zakrytím drážok a zaliatím potrubia v podlahe studenou vodou. Skúšobný pretlak je stanovený na **0,3 MPa (3,0 bar)** po dobu **min. 6 hodín**. Skúška je vyhovujúca, ak počas jej trvania nedôjde k poklesu tlaku a neprejaví sa žiadna netesnosť na lisovaných spojoch a armatúrach.

6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Montáž smú vykonávať len osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Pri práci s elektrickým lisovacím a vŕtacím náradím je povinné používať predpísané OOPP (ochrana zraku, sluchu, rukavice) a náradie napájať cez prúdový chránič (RCD 30 mA). Keďže spájanie potrubia PEX-AL-PEX sa vykonáva výhradne mechanickým lisovaním bez spájkovania či zvárania, pri montáži **nedochádza k práci s otvoreným ohňom** a nevzniká požiarne riziko na stavbe. Prestupy potrubí cez požiarne úseky (ak sa v objekte nachádzajú) musia byť požiarne utesnené podľa požiadaviek požiarno-bezpečnostného riešenia (PBZ).

7. Nakladanie s odpadmi a environmentálny dopad

Systém ÚK je uzavretý teplovodný okruh. Prevádzka ani výstavba systému **neprodukuje žiadny nebezpečný ani prevádzkový odpad**.

V Bratislave, Júl 2026 Ing. Viktor Labovský