4. Skúšky systému

Pred zakrytím drážok, a zaliatím podláh musia byť na systéme ZTI vykonané odborné skúšky v zmysle **STN 73 6660** (vodovod) a **STN EN 12056** (kanalizácia). O výsledku skúšok musí byť spísaný zápisník/protokol, ktorý bude súčasťou odovzdávacej dokumentácie.

4.1. Skúška tesnosti vnútorného vodovodu (Tlaková skúška)

Potrubie musí byť voľne prístupné, očistené a riadne upevnené v úchytoch. Systém sa naplní pitnou vodou, odvzdušní sa v najvyššie položených bodoch a odtlakuje sa na skúšobný pretlak.

Tlaková skúška sa vykonáva studenou vodou na skúšobný pretlak **min. 1,0 MPa** (resp. 1,5-násobok prevádzkového tlaku).

1. *Predbežná skúška:* Trvá 30 minút, počas ktorých sa dopĺňa voda na požadovaný pretlak a kontrujú sa všetky spájané spoje (lisované tvarovky, závity).
2. *Hlavná skúška:* Trvá minimálne **60 minút**. Skúška je úspešná, ak počas tejto doby nedôjde k poklesu tlaku o viac ako **0,02 MPa** (0,2 bar) a neprejaví sa žiadna netesnosť.

4.2. Skúška tesnosti vnútornej kanalizácie

Vykonáva sa bezpretlakovo pred zakrytím potrubia. Záslepky sa osadia na najnižších miestach (vypúšťacie miesta / stúpačka). Potrubie sa naplní vodou až po najvyššie dimenzovanú úroveň (po úroveň výtokov). Po 15 minútach od naplnenia a nasýtenia potrubia sa doplní voda na pôvodnú hladinu a zaháji sa samotná skúška v trvaní **30 minút**.

6. Nakladanie s odpadmi

Prevádzka navrhnutého systému ZTI (odvádzanie splaškových vôd z umývadla a práčky a prívod vody) **neprodukuje žiadny nebezpečný odpad** v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. (Katalóg odpadov)

V Bratislave, Júl 2026 Ing. Viktor Labovský