TECHNICKÁ SPRÁVA

ZDRAVOTECHNIKA (ZTI)

1. Všeobecné údaje

Predmetom tejto časti projektovej dokumentácie je riešenie vnútornej kanalizácie a vnútorného vodovodu pre objekt prístavby (miestnosť 2.2). Dokumentácia slúži výhradne pre projekt stavebného zámeru a overenie projektu stavby. Dokumentácia je spracovaná v súlade s platnými STN a technickými predpismi:

- **STN EN 806-1 až 5:** Špecifikácie pre vnútorné vodovody.
- **STN EN 12056-1 až 5:** Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov.
- **STN 73 6660:** Vnútorné vodovody.

2. Vnútorný vodovod (Zásobovanie vodou)

2.1. Popis riešenia

Prívod studenej a teplej vody pre prístavbu je napojený na existujúce domové rozvody. Zásobované zariaďovacie predmety v prístavbe tvoria:

- **1× Umývadlo**
- **1× Automatická práčka**

2.2. Materiálové riešenie a montáž

Potrubie: Viacvrstvové potrubie s kyslíkovou bariérou spájané lisovanými tvarovkami. Potrubie bude vedené v drážkach v stene / v podlahe v ochrannom návleku (izolácii z penového polyetylénu hr. min. 9 mm) pre zabránenie rosenia a elimináciu tepelných strát.

Armatúry:

- Umývadlo: 2× rohový ventil DN 15 (1/2").

3.

Od
(tla
ve

4. Skúšky systému

Pred zakrytím drážok, a zaliatím podláh musia byť na systéme ZTI vykonané odborné skúšky v zmysle **STN 73 6660** (vodovod) a **STN EN 12056** (kanalizácia). O výsledku skúšok musí byť spísaný zápisník/protokol, ktorý bude súčasťou odovzdávacej dokumentácie.

4.1. Skúška tesnosti vnútorného vodovodu (Tlaková skúška)

Potrubie musí byť voľne prístupné, očistené a riadne upevnené v úchytoch. Systém sa naplní pitnou vodou, odvzdušní sa v najvyššie položených bodoch a odtlakuje sa na skúšobný pretlak.

Tlaková skúška sa vykonáva studenou vodou na skúšobný pretlak **min. 1,0 MPa** (resp. 1,5-násobok prevádzkového tlaku).

1. *Predbežná skúška:* Trvá 30 minút, počas ktorých sa dopĺňa voda na požadovaný pretlak a kontrujú sa všetky spájané spoje (lisované tvarovky, závity).
2. *Hlavná skúška:* Trvá minimálne **60 minút**. Skúška je úspešná, ak počas tejto doby nedôjde k poklesu tlaku o viac ako **0,02 MPa** (0,2 bar) a neprejaví sa žiadna netesnosť.

4.2. Skúška tesnosti vnútornej kanalizácie

Vykonáva sa bezpretlakovo pred zakrytím potrubia. Záslepky sa osadia na najnižších miestach (vypúšťacie miesta / stúpačka). Potrubie sa naplní vodou až po najvyššie dimenzovanú úroveň (po úroveň výtokov). Po 15 minútach od naplnenia a nasýtenia potrubia sa doplní voda na pôvodnú hladinu a zaháji sa samotná skúška v trvaní **30 minút**.

6. Nakladanie s odpadmi

Prevádzka navrhnutého systému ZTI (odvádzanie splaškových vôd z umývadla a práčky a prívod vody) **neprodukuje žiadny nebezpečný odpad** v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. (Katalóg odpadov)

V Bratislave, Júl 2026 Ing. Viktor Labovský